



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL**

**ESCLARECIMENTO Nº 5
CONCORRÊNCIA Nº 01/2013**

Senhores licitantes,

1. Em 28/03/2013 foi realizado o seguinte pedido de esclarecimento em relação à Concorrência nº 01/2013:

- *A área prevista para barracão de obras não é suficiente para atender à NR-18, conforme informa o Memorial Descritivo em seu item 6, para atender a Norma a área deve ser entre 120 e 140m²;*
- *Para instalação do barracão de obras, deverá ser recolhida junto a ADM a taxa de utilização de área pública, esta taxa não está prevista na planilha;*
- *Não estão previstas as despesas para as ligações provisórias de água, esgoto e energia para o canteiro de obras;*
- *Para remanejamento dos pontos de esgoto do 6º andar, deverão ser feitas intervenções no 5º andar (este não faz parte do escopo da obra), e estas intervenções não estão previstas na planilha orçamentária;*
- *Em levantamento aos projetos encontramos 251 luminárias 4x14w a mais do que o previsto em planilha, total levantado 926 peças, sendo 221 para o 9º andar, 223 para o 8º andar, 225 para o 7º andar, 224 para o 6º e 29 no subsolo, esta diferença gera um aumento de R\$ 81.517,27 no custo da obra sem o BDI;*
- *Em levantamento aos projetos encontramos 20 luminárias 4x16w a mais do que o previsto em planilha, total levantado 72 peças, sendo 15 para o 9º andar, 20 para o 8º andar, 19 para o 7º andar e 18 para o 6º, esta diferença gera um aumento de R\$ 3.813,20 no custo da obra sem o BDI;*
- *Em levantamento aos projetos encontramos 1 luminárias em perfil T a mais do que o previsto em planilha, total levantado 4 peças, sendo 1 para o 9º andar, 1 para o 8º andar, 1 para o 7º andar e 1 para o 6º, esta diferença gera um aumento de R\$ 26,83 no custo da obra sem o BDI;*
- *Em levantamento aos projetos encontramos 29 luminárias 2x28w a mais do que o previsto em planilha, total levantado 57 peças, sendo 8 para o 9º andar, 8 para o 8º andar, 2 para o 7º andar, 8 para o 6º e 31 para o subsolo, esta diferença gera um aumento de R\$ 8.067,80 no custo da obra sem o BDI;*
- *Em levantamento aos projetos encontramos 59 luminárias quadrada de embutir 26W a mais do que o previsto em planilha, total levantado 245 peças, sendo 58 para o 9º andar, 59 para o 8º andar, 64 para o 7º andar e 64 para o 6º, esta diferença gera um aumento de R\$ 11.720,94 no custo da obra sem o BDI;*
- *Na planilha orçamentária não estão previstos os porta papel higiênico;*
- *Por se tratar de uma área muito grande e de uma edificação muito antiga, quando for demolido o contrapiso a espessura que pode-se encontrar é incerta, logo para executar a regularização do piso após demolido a espessura deste deveria ser de pelo menos 6cm, e não os 2,5cm previsto em planilha. Este serviço poderá ter um impacto muito grande no custo da obra;*

- *Na planilha, alguns itens foram cotados em unidade, o que dificulta a composição do preço, como pontos de cabeamento estruturado, estrutura para o mezanino.*
- *Na planilha orçamentária pede uma tela de projeção de 120", mas na especificação técnica pede de 150", qual devemos considerar?*
- *Não foram previstos em planilha os racks de 44U's para o cabeamento estruturado;*
- *No projeto de cabeamento estruturado, mostram 95 caixas de consolidação para 36 pontos de dados, e na planilha só constam 93. Para atender as estes pontos seriam necessárias 3.420 tomadas RJ-45 fêmea. Estão considerados na planilha apenas 1.771 tomadas entre dados e voz;*
- *Não estão previstos na planilha os equipamentos como Patch Panel, Patch cord, para montagem do rack".*

2. Inicialmente esclarecemos aos licitantes que, para fins de isonomia entre os participantes e o julgamento objetivo das propostas, deverão ser seguidos os balizadores previstos na Planilha Orçamentária. De acordo com o estabelecido no item "1" do Memorial Descritivo quaisquer divergências porventura identificadas serão discutidas (em momento oportuno) juntamente com a equipe técnica responsável pelos projetos sob supervisão do Ministério da Integração Nacional.


3. Seguem os demais esclarecimentos:

- a) O barracão foi dimensionado meramente para um primeiro ponto de apoio às obras. O vencedor do certame poderá utilizar os ambientes internos do prédio para atender suas necessidades básicas como: banheiro, escritório, etc. Portanto, o item barracão de obras está dimensionado de acordo com as nossas expectativas e os licitantes devem considerar o previsto em planilha como correto, sob pena de não isonomia do certame;
- b) Os itens considerados relevantes ao objeto se encontram na planilha. A taxa de utilização de área pública não está prevista na planilha, porém, caso realmente seja devida, o vencedor do certame deverá arcar com esse custo, juntamente com todos outros que poderão ser devidos e não fazem, de alguma forma, direta ou indiretamente, parte da Planilha apresentada. Obs: não colocar itens novos na planilha e nem retirar itens que achar indevidos, sob pena da não isonomia do certame;
- c) Os itens considerados relevantes ao objeto se encontram na planilha. Despesas para as ligações provisórias de água, esgoto e energia não estão previstas na planilha, porém, caso a empresa entenda necessárias essas ligações, o vencedor do certame deverá arcar com esse custo, juntamente com todos os outros que poderão ser devidos e não fazem, de alguma forma, direta ou indiretamente, parte da Planilha apresentada;
- d) O remanejamento dos pontos de esgoto do 6º andar e respectivas intervenções no 5º andar foram considerados no custo do serviço correspondente;
- e) Com relação aos quantitativos de luminárias, os licitantes deverão seguir somente o exposto em Planilha Orçamentária;
- f) Em relação aos porta papel higiênico, deve ser seguido somente o disposto em Planilha Orçamentária;


- g) No tocante à regularização do piso após demolido, a espessura e quantitativos previstos estão corretos – seguir a Planilha Orçamentária;
- h) Os custos/quantitativos de cabeamento estruturado e de mezanino são os especificados na Planilha Orçamentária;
- i) Em relação à tela de projeção se deve seguir somente o disposto em Planilha Orçamentária – para fins de isonomia;
- j) Quanto ao cabeamento estruturado se deve seguir somente o disposto em Planilha Orçamentária;
- k) Seguir somente o disposto em Planilha Orçamentária em relação às caixas de consolidação e respectivas tomadas. Nem todos os pontos serão utilizados nesse momento; e também, consta outras tomadas de pontos de 2 voz/dados; 3 voz/dados. A capacidade das caixas de consolidação não significa necessariamente que todos os pontos serão utilizados (conforme projeto); e
- l) Em face dos equipamentos como Patch Panel e Patch cord, para montagem do rack, deve ser seguido o disposto em Planilha Orçamentária. Não colocar itens novos na planilha e nem retirar itens que achar indevidos, sob pena da não isonomia do certame.

Em 05 de abril de 2013.


MARCELO GUERREIRO CALDAS
Presidente Substituto da CEL


LUIZ CARLOS CHAGAS FELIPE
Membro da CEL


ISABELA GOMES GEBRIM
Membro da CEL


HERCULES PORTO DE SOUZA
Membro da CEL