



Carta Proposta de Preços

Brasília, 06 de outubro de 2015

Processo: Convite Nº 01/2015
Ao Ministério da Integração Nacional

Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de construção civil especializada na execução de reforma do andar térreo do prédio da Coordenação de Documentação e Informação Bibliográfica (CODIB), Bloco "F" do Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Brasília/DF – CEP: 70.610-200, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Convite.

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do edital referente a esta licitação e que esta empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL** quanto à qualificação apenas das licitantes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem os serviços previstos, tudo de acordo com a Comissão Permanente de Licitações.

O nosso preço global para execução da obra/serviços é de **R\$ 73.000,00 (SETENTA E TRÊS MIL REAIS)**, de acordo com os nossos quantitativos e preços unitários cotados pela nossa empresa.

Anexa segue planilha de preços com quantitativos levantados pela nossa empresa e os respectivos preços unitários e totais.

Declaramos que em nosso preço global proposto estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com eventuais projetos, materiais, mão de obra, especializada ou não, cadastros dos serviços executados, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, transportes, cargas e descargas em geral, encargos da legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**.

Declaramos que:

Sujeitamos às condições do edital e de seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias consecutivos.



Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos no edital, bem como todos os demais julgados oportunos para a perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

Declaramos estar cientes de que, se vencedores desta licitação, o pagamento será creditado em nossa conta corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB.

- Banco de Brasília S/A - BRB
- AG: 058 / CC: 033380-9

Atenciosamente,

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
CÉSAR CRISTIANO ARAÚJO RIOS
SÓCIO DIRETOR - ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Brasília, 06 de outubro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO				
1,1	Mobilização e desmobilização	Mês	2,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1,2	Administração - encarregado	h	352,00	R\$ 10,22	R\$ 3.597,44
				TOTAL	RS 4.797,44
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
2,1	Retirada de Esquadria de Madeira, Inclusive Batente	un.	3,00	R\$ 30,00	R\$ 90,00
2,2	Demolição de Divisória de Granito	m²	30,29	R\$ 5,50	R\$ 166,60
2,3	Demolição de Bancada de Granito	m²	3,42	R\$ 15,00	R\$ 51,30
2,4	Demolição de Piso Cerâmico	m²	42,66	R\$ 7,20	R\$ 307,15
2,5	Demolição de Revestimento Cerâmico, h = 2,75 m	m²	45,68	R\$ 9,30	R\$ 424,82
2,6	Demolição de Contrapiso, e = 3,0 cm	m²	25,60	R\$ 10,15	R\$ 259,84
2,7	Demolição de Piso	m²	21,00	R\$ 5,50	R\$ 115,50
2,8	Demolição de Alvenaria	m²	26,10	R\$ 45,00	R\$ 1.174,50
2,9	Demolição de Instalações Hidrosanitárias e Afins	m	60,00	R\$ 5,50	R\$ 330,00
2,1	Demolição de Instalações Elétricas e Afins	m	20,00	R\$ 5,50	R\$ 110,00
				TOTAL	RS 3.029,71
3	TRANSPORTES				
3,1	Transporte Manual de Entulho em Caminhão Caçamba	m³	14,03	R\$ 43,71	R\$ 613,25
				TOTAL	RS 613,25
4	PAREDES				
4,1	Alvenaria 0,15 m - Tijolo 6,0 Furos	m²	32,64	R\$ 50,00	R\$ 1.632,00
4,2	Verga de Concreto, e = 0,15 m	m	2,00	R\$ 14,71	R\$ 29,42
4,3	Parede Drywall ST/ST, Montagem Completa	m²	52,74	R\$ 76,00	R\$ 4.008,24
				TOTAL	RS 5.669,66
5	PISOS				
5,1	Concreto Armado c/ Aditivo Impermeabilizante, e = 5,0 cm	m³	2,39	R\$ 350,00	R\$ 836,50
5,2	Camada Regularizadora, Traço 1:5, e = 3,0 cm	m²	42,81	R\$ 22,00	R\$ 941,82
5,3	Granito 60 x 60 cm, cor branco kashimir, polido e impermeabilizado, com rejunte (banheiros)	m²	20,96	R\$ 165,90	R\$ 3.477,26
5,4	Granito 60 x 60 cm, cor preto São Gabriel, polido e impermeabilizado, com rejunte (copa)	m²	6,29	R\$ 165,90	R\$ 1.043,51
5,5	Soleira, Cor Cinza	m	1,24	R\$ 53,87	R\$ 66,80
5,6	Piso Vinílico Semiflexível, Fixado c/ Cola	m²	14,21	R\$ 61,12	R\$ 868,52
				TOTAL	RS 7.234,41
6	REVESTIMENTOS				

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '3'.



6,1	Chapisco	m ²	67,34	R\$ 2,50	R\$ 168,35
6,2	Emboço para recebimento de cerâmica	m ²	67,34	R\$ 25,50	R\$ 1.717,17
6,3	Revestimento cerâmico 30 x 60 cm, cor branca, retificada, linha White Plain Lux (banheiros e copa)	m ²	61,00	R\$ 40,00	R\$ 2.440,00
6,4	Rodapé, Cor Cinza Andorinha, h= 7,0 cm	m	41,32	R\$ 24,50	R\$ 1.012,34
6,5	Rodapé, cor branco kashimir, h- 15,0 cm (copa)	m	9,60	R\$ 24,50	R\$ 235,20
6,6	Rodapé, cor branco kashimir, h- 20,0 cm (banheiros)	m	24,65	R\$ 24,50	R\$ 603,93
				TOTAL	R\$ 6.176,99
7	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS				
7,1	Porta de Madeira Formicada (0,80 x 2,10 m) Completa c/ Dobradiças de Latão Cromadas	un.	3,00	R\$ 527,88	R\$ 1.583,64
7,2	Fechadura de Embutir Completa	un.	3,00	R\$ 71,85	R\$ 215,55
7,3	Porta de Madeira Formicada (0,60 x 1,60 m) Completa c/ Dobradiças Cromadas	un.	6,00	R\$ 228,46	R\$ 1.370,76
7,4	Tarjeta Livre/Ocupado p/ Porta de Banheiro Interno	un.	6,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
				TOTAL	R\$ 3.289,95
8	BALCÃO				
8,1	Balcão em MDF Branco c/ Acessórios	un.	1,00	R\$ 7.106,07	R\$ 7.106,07
				TOTAL	R\$ 7.106,07
9	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS				
9,1	ÁGUA FRIA				
9.1.1	Tubo de PVC Soldável 25 mm	m	30,00	R\$ 5,50	R\$ 165,00
9.1.2	Tubo de PVC Soldável 50 mm	m	15,00	R\$ 10,50	R\$ 157,50
9.1.3	Joelho de PVC Soldável 25 mm	un.	25,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00
9.1.4	Joelho de PVC Soldável 50 mm	un.	5,00	R\$ 7,50	R\$ 37,50
9.1.5	Bucha de Redução de PVC Soldável 32 mm x 25 mm	un.	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
9.1.6	Bucha de Redução de PVC Soldável 50 mm x 40 mm	un.	5,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00
9.1.7	Tê de PVC Soldável 25 mm	un.	15,00	R\$ 6,50	R\$ 97,50
9.1.8	Tê de PVC Soldável 50 mm	un.	5,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00
9.1.9	Luva de Correr de PVC Soldável 25 mm	un.	25,00	R\$ 10,00	R\$ 250,00
9.1.10	Luva de Correr de PVC Soldável 32 mm	un.	5,00	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9.1.11	Luva de Correr de PVC Soldável 50 mm	un.	5,00	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9.1.12	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca 25 mm x 3/4"	un.	10,00	R\$ 3,50	R\$ 35,00
9.1.13	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca 32 mm x 1"	un.	5,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00
9.1.14	Joelho LR c/ Bucha de Latão 25 mm x 1/2"	un.	15,00	R\$ 9,50	R\$ 142,50
9.1.15	Tê Soldável c/ Bucha de Latão na Bolsa Central 25 mm x 1/2"	un.	4,00	R\$ 13,00	R\$ 52,00
9.1.16	Registro de Pressão 3/4" c/ Canopla	un.	2,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00
9.1.17	Registro de Gaveta 1" c/ Canopla	un.	5,00	R\$ 68,00	R\$ 340,00
9.1.18	Rasgo de Alvenaria	m	40,00	R\$ 3,00	R\$ 120,00
9.1.19	Cap pvc (tampão) 50 mm	un.	4,00	R\$ 4,00	R\$ 16,00
9.1.20	Cap pvc (tampão) 32 mm	un.	4,00	R\$ 4,00	R\$ 16,00
				TOTAL	R\$ 2.065,00
9,2	ESGOTO				
9.2.1	Tubo de PVC Esgoto 40 mm	m	35,00	R\$ 11,50	R\$ 402,50
9.2.2	Tubo de PVC Esgoto 50 mm	m	15,00	R\$ 18,20	R\$ 273,00



9.2.3	Tubo de PVC Esgoto 100 mm	m	20,00	R\$ 34,50	R\$ 690,00
9.2.4	Joelho de PVC 45° Esgoto 40 mm	un.	15,00	R\$ 5,00	R\$ 75,00
9.2.5	Joelho de PVC 45° Esgoto 50 mm	un.	10,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00
9.2.6	Joelho de PVC 45° Esgoto 100 mm	un.	10,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00
9.2.7	Joelho de PVC 90° Esgoto 40 mm	un.	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50
9.2.8	Joelho de PVC 90° Esgoto 50 mm	un.	10,00	R\$ 4,10	R\$ 41,00
9.2.9	Joelho de PVC 90° Esgoto 100 mm	un.	20,00	R\$ 9,00	R\$ 180,00
9.2.10	Junção de PVC 90° Esgoto 50 mm x 50 mm	un.	5,00	R\$ 9,60	R\$ 48,00
9.2.11	Junção de PVC 90° Esgoto 100 mm x 100 mm	un.	5,00	R\$ 28,94	R\$ 144,70
9.2.12	Tê Sanitário Esgoto 100 mm x 100 mm	un.	5,00	R\$ 20,78	R\$ 103,90
9.2.13	Luva Simples de PVC 40 mm	un.	20,00	R\$ 4,04	R\$ 80,80
9.2.14	Luva Simples de PVC 50 mm	un.	10,00	R\$ 5,45	R\$ 54,50
9.2.15	Luva Simples de PVC 100 mm	un.	10,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00
9.2.16	Luva de Correr de PVC 40 mm	un.	10,00	R\$ 7,06	R\$ 70,60
9.2.17	Luva de Correr de PVC 50 mm	un.	10,00	R\$ 7,06	R\$ 70,60
9.2.18	Luva de Correr Simples de PVC 100 mm	un.	10,00	R\$ 14,51	R\$ 145,10
9.2.19	Redução Excêntrica de PVC 100 x 50 mm	un.	10,00	R\$ 8,02	R\$ 80,20
9.2.20	Caixa Sifonada 100 mm x 100 mm x 50 mm	un.	2,00	R\$ 16,56	R\$ 33,12
9.2.21	Caixa de gordura de pvc DN 50 c/tampa	un.	1,00	R\$ 20,13	R\$ 20,13
9.2.22	Ralo Sifonado 10 x 10 c/ Grelha Cromada	un.	2,00	R\$ 7,77	R\$ 15,54
9.2.23	Ralo seco 10 x 10 c/grelha cromada	un.	3,00	R\$ 7,62	R\$ 22,86
				TOTAL	R\$ 2.924,05
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
10.1	Luminária de Sobrepor 2 x 32 W Completa c/ Reator	un.	1,00	R\$ 278,00	R\$ 278,00
10.2	Interruptor de 01 Tecla	un.	5,00	R\$ 8,00	R\$ 40,00
10.3	Tomada 2P+T 20 A	un.	12,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
10.4	Cabo de Cobre Isolado Resistente a Chama 2,5 mm ²	m	400,00	R\$ 3,07	R\$ 1.228,00
10.5	Cabo de Cobre Isolado Resistente a Chama 4,0 mm ²	m	150,00	R\$ 5,52	R\$ 828,00
10.6	Disjuntor termomagnético Monopolar 25 A	m	2,00	R\$ 11,37	R\$ 22,74
10.7	Eletroduto flexível (mangueira corrugada) 3/4"	m	45,00	R\$ 4,92	R\$ 221,40
10.8	Caixa de Embutir de PVC 4" x 2"	un.	17,00	R\$ 6,27	R\$ 106,59
				TOTAL	R\$ 2.904,73
11	EQUIPAMENTOS DE BANHEIROS				
11.1	Vaso Sanitário louça branca - fornecimento e instalação	un.	4,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
11.2	Assento Plástico Branco p/ Bacia Sanitária	un.	4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00
11.3	Cuba de Embutir c/ Sifão Cromado, Engate Cromado, Válvula Cromada e Torneira de Metal Cromada	un.	4,00	R\$ 82,62	R\$ 330,48
11.4	Cuba de aço inoxidável c/sifão cromado, válvula em metal e torneira de metal cromada	un.	1,00	R\$ 238,00	R\$ 238,00
11.5	Bancada e rodapiê de granito preto são gabriel com suportes (copa)	m ²	1,49	R\$ 332,72	R\$ 495,75
11.6	Bancada e rodapiê de granito branco kashimir com suportes (banheiros)	m ²	3,68	R\$ 332,72	R\$ 1.224,41
11.7	Divisória de Granito c/ Fixadores Cromados	m ²	14,62	R\$ 232,08	R\$ 3.393,01
11.8	Porta Papel Higiênico Cromada	un.	4,00	R\$ 27,22	R\$ 108,88
11.9	Porta Sabonete Líquido	un.	2,00	R\$ 22,30	R\$ 44,60



11,1	Porta Papel Toalha	un.	2,00	R\$ 27,22	R\$ 54,44
11,11	Porta toalha	un.	2,00	R\$ 22,88	R\$ 45,76
11,12	Chuveiro elétrico tipo ducha	un.	2,00	R\$ 51,10	R\$ 102,20
				TOTAL	R\$ 6.901,53
12	CLIMATIZAÇÃO				
12,1	Aparelho de Ar Condicionado Split 9.000 BTU/H	un.	1,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
12,2	Tubo de PVC Soldável 25 mm	m	10,00	R\$ 23,00	R\$ 230,00
12,3	Joelho de PVC Soldável 25 mm	un.	5,00	R\$ 5,66	R\$ 28,30
12,4	Tê de PVC Soldável 25 mm	un.	2,00	R\$ 7,78	R\$ 15,56
12,5	Plug Roscável 3/4"	un.	2,00	R\$ 2,50	R\$ 5,00
12,6	Tubulação de Cobre 28 mm	m	10,00	R\$ 25,91	R\$ 259,10
12,7	Suporte p/ Condensador, Conforme Projeto Climatização	un.	1,00	R\$ 242,83	R\$ 242,83
				TOTAL	R\$ 1.630,79
13	PINTURA				
13,1	Emassamento c/ Massa Acrílica p/ Ambientes Internos	m ²	115,71	R\$ 8,00	R\$ 925,68
13,2	Pintura Látex Acrílico p/ Paredes Internas	m ²	216,06	R\$ 5,00	R\$ 1.080,30
13,3	Pintura Látex Acrílico p/ Tetos	m ²	255,07	R\$ 8,00	R\$ 2.040,56
				TOTAL	R\$ 4.046,54
14	LIMPEZA				
14,1	Limpeza Final da Obra	m ²	320,57	R\$ 1,50	R\$ 480,86
				TOTAL	R\$ 480,86
TOTAL GERAL					R\$ 58.870,97
TOTAL GERAL C/ BDI 24,00%					R\$ 73.000,00

Atenciosamente,

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
CÉSAR CRISTIANO ARAÚJO RIOS
SÓCIO DIRETOR - ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF



DETALHAMENTO DO BDI

Brasília, 06 de outubro de 2015

Processo: Convite Nº 01/2015
Ao Ministério da Integração Nacional

Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de construção civil especializada na execução de reforma do andar térreo do prédio da Coordenação de Documentação e Informação Bibliográfica (CODIB), Bloco "F" do Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Brasília/DF – CEP: 70.610-200, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Convite.

Item	Descrição	Taxa %
1	Taxa de rateio da administração central	1,00
2	Despesas financeiras	1,87
3	Riscos ou eventuais	1,00
4	Lucro	9,00
TRIBUTOS		
1	COFINS	3,00
2	PIS	0,65
3	ISS	5,00
CÁLCULO DO BDI		24,00%

Atenciosamente,

CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
CÉSAR CRISTIANO ARAÚJO RIOS
SÓCIO DIRETOR - ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Brasília, 06 de outubro de 2015

Processo: Convite N° 01/2015
Ao Ministério da Integração Nacional

Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de construção civil especializada na execução de reforma do andar térreo do prédio da Coordenação de Documentação e Informação Bibliográfica (CODIB), Bloco "F" do Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Brasília/DF – CEP: 70.610-200, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Convite.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%	30 DIAS		60 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.797,44	6,57%	100,00%	R\$ 4.797,44	0,00%	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 3.029,71	4,15%	100,00%	R\$ 3.029,71	0,00%	R\$ -
3	TRANSPORTES	R\$ 613,25	0,84%	90,00%	R\$ 551,93	10,00%	R\$ 61,33
4	PAREDES	R\$ 5.669,66	7,77%	100,00%	R\$ 5.669,66	0,00%	R\$ -
5	PISOS	R\$ 7.234,41	9,91%	80,00%	R\$ 5.787,53	20,00%	R\$ 1.446,88
6	REVESTIMENTOS	R\$ 6.176,99	8,46%	70,00%	R\$ 4.323,89	30,00%	R\$ 1.853,10
7	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	R\$ 3.289,95	4,51%	80,00%	R\$ 2.631,96	20,00%	R\$ 657,99
8	BALCÃO	R\$ 7.106,07	9,73%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.106,07
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 4.989,05	6,83%	70,00%	R\$ 3.492,34	30,00%	R\$ 1.496,72
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 2.904,73	3,98%	80,00%	R\$ 2.323,78	20,00%	R\$ 580,95
11	EQUIPAMENTOS DE BANHEIROS	R\$ 6.901,53	9,45%	30,00%	R\$ 2.070,46	70,00%	R\$ 4.831,07
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.630,79	2,23%	10,00%	R\$ 163,08	90,00%	R\$ 1.467,71
13	PINTURA	R\$ 4.046,54	5,54%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.046,54
14	LIMPEZA	R\$ 480,86	0,66%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 480,86
	BDI 24%	R\$ 14.129,03	19,35%	50,00%	R\$ 7.064,52	50,00%	R\$ 7.064,52
TOTAL DA OBRA		R\$ 73.000,00	100%	57%	R\$ 41.906,29	43%	R\$ 31.093,71
TOTAL ACUMULADO				57%	R\$ 41.906,29	100%	R\$ 73.000,00

Atenciosamente,


CR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME
CÉSAR CRISTIANO ARAÚJO RIOS
DIRETOR - ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21092/D-DF